

Zestawienie elementów instalacji	jedn	ilość
<u>Armatura kotłowa</u>		
Rura stalowa DN 65 z kształtkami	kpl	1,00
Izolacja PUR z płaszczem DN 65 gr. 60mm	kpl	1,00
Wymiana- Zawór odcinający kołnierzowy grzybkowy DN 65	szt	4,00
Wymiana- Kołnierze DN 65	szt	8,00
Wymiana- Zawór odcinający DN 32	szt	2,00
<u>Armatura rozdzielaczy obiegowych</u>		
Rura stalowa DN 65 z kształtkami	kpl	1,00
Izolacja PUR z płaszczem DN 65 gr. 60mm	kpl	1,00
Wymiana- Zawór odcinający kołnierzowy grzybkowy DN 65	szt	6,00
Wymiana- Kołnierze DN 65	szt	16,00
Wymiana- Filtr siatkowy kołnierzowy DN 65	szt	1,00
Wymiana- Zawór odcinający kołnierzowy grzybkowy DN 50	szt	6,00
Wymiana- Filtr siatkowy kołnierzowy DN 50	szt	1,00
<u>Armatura podgrzewacza</u>		
Wymiana- zaworów odcinających DN 32	szt	4,00
Wymiana- podejście CO i CWU	szt	4,00
Wymiana- termomanometr	szt	1,00
<u>Armatura centrali wentylacyjnej</u>		
Rura stalowa DN 40	kpl	1,00
Izolacja PUR z płaszczem DN 40 gr. 40mm	kpl	1,00
Wymiana- Zawór odcinający DN 40 gwintowany	szt	3,00
Wymiana- Filtr siatkowy DN 40 gwintowany	szt	1,00

Ilości i rodzaj armatury w zestawieniu należy traktować orientacyjnie. Przed sporządzeniem wyceny należy skonfrontować wyliczenia ilości ze stanem faktycznym na obiekcie. Zestawienia nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do wykonania zadania takich jak pozostała nie wymieniona armatura, rurociągi, podwieszenia, podpory itp. Elementy te należy określać we własnym zakresie.